

Soundstop LVT AS 1mm

Soundstop LVT AS 1mm is een PE foam met een hoge dichtheid en een antislip laag. Soundstop LVT AS 1mm heeft een hoge drukvastheid en creëert een volledig vlakke en gladde basis voor uw PVC klik vloer. Soundstop LVT AS 1mm is geschikt voor PVC klik vloeren voor huishoudelijk en projectgebruik.

- Zeer hoge drukvastheid (CS > 999 kPa/m²)
- Antislip bovenlaag
- Vochtscherm
- Geschikt voor vloerverwarming

Legmethode:	Zwevende installatie. Installeer met de antislip laag naar boven.
Legrichting:	Haaks op de legrichting van de bovenvloer. Voorkom dat de naden van de ondervloer en de bovenvloer samenvallen.
Algemene bouwinspectie vergunning:	Z-158.10-79
Dikte:	1 mm / ± 0,1 mm - maximum tolerantie 10%
Afmeting:	15m x 1m = ± 15m ²
Gewicht:	300 gr/m ² / ± 30 gr/m ² - maximum tolerantie 10%
Densiteit:	300 kg/m ³ / ± 30 kg - maximum tolerantie 10%
Materiaal:	Bovenlaag : antislip laag Onderlaag : PE foam met hoge dichtheid
Verpakking:	Materiaal : PE folie, met inlegvel.

Technische gegevens:

Punctual conformity	: 0.2mm
Drukvastheid (Test methode: EN 826 + Annex a)	: Class CS3 - CS > 999kPa
Rolstoelbelasting (Test methode: EN 985)	: Geschikt
Contactgeluidisolatie (Test methode: NA)	: $\Delta L_w = 21\text{dB}$
Warmteweerstand (Test methode: NA)	: 0,15 togs - 0,0145m ² K/W
Brandvertraging (Test methode: EN ISO 9239-1)	: Efl
ASTM radial panel test (Test methode: ASTM E 648-06)	: NA
Russian requirements on fire safety (Test methode: FZ-123)	: NA

Installatie advies:

- Laat het ondertapijt net als het te installeren bovenvloer minimaal 24 uur in de gesloten verpakking acclimatiseren in de ruimte waarin het wordt gelegd.
- De ideale luchtvochtigheid voor een tapijtinstantie ligt tussen de 50-70%. en de verwerkingstermpatuur is 15-20°C.
- Werk schoon en zorg ervoor dat de ondergrond voor instantie volledig gruisvrij, stofvrij en droog is.
- Voor het snijden van het ondertapijt adviseren wij een standaard trapezium afbreekmes.
- Een ondertapijt kan de natuurlijke werking van een bovenvloer niet voorkomen. Daarom adviseren wij dringend om 8-10 cm ruimte bij de muur vrij te houden.
- Volg altijd het instantie advies van de bovenvloerfabriek en lijmleverancier op om problemen tijdens de instantie te voorkomen.

Belangrijk:

Indien de legvoorschriften niet worden op gevolgd kan Estillon niet aansprakelijk gesteld worden voor schade en/of claims voortvloeiend uit niet correcte instantie. Bij twijfel altijd leverancier raadplegen.

